
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : ZJAZD DO DZIAŁKI NR EW. 24/1 Z OBRĘBU 5-05-04 ORAZ REMONT CHODNIKA I MIEJSC POSTOJOWYCH W PASIE DROGOWYM UL. SKORUPKI
ADRES INWESTYCJI : UL. SKORUPKI
INWESTOR : Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ADRES INWESTORA : ul. ks. Ignacego Skorupki 4; 00-546 Warszawa
DATA OPRACOWANIA : 18.09.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.09.2020

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM			
1	ROBOTY PRZYGOTOWAW-CZE									
2	CHODNIK I PAS TECHNICZ-NY									
3	ZJAZDY									
4	MIEJSCA POSTOJOWE									
	RAZEM netto									
	VAT									
	Razem brutto									

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	BCD 01.02.04.203	Ręczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km	m	70		
2 d.1	BCD 01.02.04.403	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km	m ³	5.8		
3 d.1	BCD 01.02.04.233	Rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km	m	5		
4 d.1	BCD 01.02.04.193	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km (CHODNIK, MIEJSCA POSTOJOWE, ZJAZD)	m ²	87+77+24 = 188.000		
5 d.1	BCD 01.02.04.11-01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm z wywiezieniem na odkład na odl. do 15 km.(CHODNIK)	m ²	87		
6 d.1	BCD 01.02.04.11-01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 30 cm z wywiezieniem na odkład na odl. do 15 km.(MIEJSCA POSTOJOWE I ZJAZD)	m ²	77+24 = 101.000		
2		CHODNIK I PAS TECHNICZNY				
7 d.2	BCD 04.01.01.011	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm wraz z wywiezieniem urobku na odległość 15 km	m ²	60		
8 d.2	BCD 04.01.01.031	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m ²	60		
9 d.2	BCD 04.04.01.022	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej Cnr, grubość warstwy 10 cm	m ²	60		
10 d.2	BCD 04.04.02.022	wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C50/30, grubość warstwy 10 cm	m ²	60		
11 d.2	BCD 08.02.01.021	Wykonanie chodników z płyt kamiennych granitowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	60		
12 d.2	BCD 08.02.02.022	Wykonanie chodników z kostki brukowej kamiennej łupanej o grubości 4/ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnieniem spoin zaprawą cementową (PAS TECHNICZNY)	m ²	2		
13 d.2	BCD 08.03.01.011	Ustawienie obrzeży kamiennych o wymiarach 8 x30 cm na ławie z betonu C12/15 , spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	4		
3		ZJAZDY				
14 d.3	BCD 04.01.01.	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 25 cm wraz z wywiezieniem urobku na odległość 15 km	m ²	46		
15 d.3	BCD 04.01.01.031	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m ²	46		
16 d.3	BCD 04.04.01.011	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej Cnr, grubość warstwy 15 cm	m ²	46		
17 d.3	BCD 04.04.02.023	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C50/30, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	46		
18 d.3	BCD 05.03.01.014	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej 16x(16/32) na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr 4 cm, grubość kostki 16 cm	m ²	46		
19 d.3	BCD 08.01.01.008	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	m ³	0.62		
20 d.3	BCD 08.01.02.092	Ustawienie krawężników kamiennych bramowych o wym. 50 x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej	m	6.2		
4		MIEJSCA POSTOJOWE				
21 d.4	BCD 04.01.01.031	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m ²	77		
22 d.4	BCD 04.04.01.022	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej Cnr, grubość warstwy 15 cm	m ²	77		
23 d.4	BCD 04.04.02.022	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C50/30, grubość warstwy 15 cm	m ²	77		
24 d.4	BCD 08.02.02.042	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej łupanej o grubości 8/11 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm , z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	60		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25 d.4	BCD 08.01.01.008	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	m ³	4.62		
26 d.4	BCD 08.01.02.092	Ustawienie krawężników kamiennych o wym. 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej	m	56		
27 d.4	BCD 03.02.01.111	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, z nadbudową wykonaną betonem(studnia teletechniczna 2 szt, studnia kanalizacyjna 1 szt, zawory ciepłociągowe 2 szt)	szt.	5		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: